

Стройка: Устройство молодежного парка в селе Орлиное
Ведомость объемов работ

на Общестроительные работы

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ по з	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество								
1	2	3								
Глобальные начисления: Н15= 1.438, Н16= 1.438										

Раздел 1. Благоустройство

Общестроительные работы

- 1. E01-01-036-01 5,03
 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1000 м2 за 1 проход
 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

Брусчатка

- 2. E27-04-001-01 1,5
 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h=100мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

3. C01-6208-0001	151,5
Песок природный для строительных работ, м3	
Объем: 1,5*101	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	
4. E11-01-025-01	10,02
Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100 м2 покрытия	
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	
5. C15-0201-0002	1002
Брусчатка, м2	
Объем: 10,02*100.0	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	
6. E27-02-010-02	5,4
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	
7. C15-0202-0001*	540
Камень бортовой, м	
Объем: 5,4*100	
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	
<i>Детская площадка</i>	
8. E27-04-001-04	0,36
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня h=100мм, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	
9. C01-9311-0001*	36,36

Щебень, м3

Объем: 0,36*101

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

10. E27-02-010-02 0,86

Установка бортовых камней бетонных:
при других видах покрытий, 100 м
бортового камня

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 =
1.34; K6 = 1

11. C15-0202-0001* 86

Камень бортовой, м

Объем: 0,86*100

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

Озеленение

12. E47-01-006-03 10,5

Подготовка стандартных посадочных мест
для деревьев и кустарников с круглым
комом земли размером 0,2х0,15 м и
0,25х0,2 м вручную с добавлением
растительной земли до 50%, 10 ям

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 =
1.34; K6 = 1

13. E47-02-045-04 1,05

Посадка саженцев при дополнении
хвойных пород, 100 саженцев

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 =
1.34; K6 = 1

14. C04-0506-0061* 39

Туя западная "Brabant" 0,9-1,0 м., шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

15. C04-0506-0061* 66

Туя западная "Little Chempion" 0,4-0,5 м.,
шт

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

16. E47-01-046-06	43,74
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=123 - по стр. 4; %=115 - по стр. 12, 13, 16)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=75 - по стр. 4; %=90 - по стр. 12, 13, 16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС

12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС

Раздел 2. Ограждение

17. E47-02-040-04	0,9
Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на почвах средних (расстояние 2,5 м.), 100 шт.	
- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	

18. E09-08-001-01	0,9
-------------------	-----

Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (высота 2,5 м.), 100 столбов

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

19. C06-0504-0001* 225
Кв. трубы 50x50x3, м

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

20. C03-0206-0001* 5,706
Бетон М150, м3

Объем: 0,9*6.34

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

21. Прайс. 265
Армокаркас для бетона из арматуры Ф14 (0,6*4), кг.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

22. E27-09-001-06 2,25
Устройство ограждений: из сетки, 100 м

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

23. C09-0317-0028 450
Сетка плетеная с квадратными ячейками 20x20 диаметром 2 мм., м2

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

24. E09-08-002-07 0,2
Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей, 10 шт.

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1

25. C09-0506-0001* 4

Детали крепления барьерных ограждений,
компл.

Объем: 0,2*20

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

26. C09-0506-0020* 2
Калитка для барьерных ограждений, шт.

Объем: 0,2*10

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

27. E13-03-002-04 4,5
Огрунтовка металлических поверхностей
за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2
окрашиваемой поверхности

Начисления: H5= 2, H48= 2

- K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 =
1.34; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -**

. МАТЕРИАЛОВ -

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 -
по стр. 17; %=142 - по стр. 22; %=90 -
по стр. 27)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по
стр. 17; %=95 - по стр. 22; %=70 - по
стр. 27)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 -
по стр. 18, 24)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по
стр. 18, 24)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих
Стоимость эксплуатации машин
Зарплата механизаторов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР
НДС
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС с НсП

12

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2, 6, 8, 10, 22; %=123 - по стр. 4; %=115 - по стр. 12, 13, 16, 17; %=90 - по стр. 27)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 6, 8, 10, 22; %=75 - по стр. 4; %=90 - по стр. 12, 13, 16, 17; %=70 - по стр. 27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 18, 24)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 18, 24)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

12

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)