

Стройка: Байзак а-о

Объект: Строительство молодежного парка в с.Байзак, Жумгальского района, Нарынской области

Ведомость объемов работ

на Строительство молодежного парка в с.Байзак, Жумгальского района, Нарынской области

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ							
						Цена за единицу, сом				Общая стоимость, сом			
						всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

Брусчатка

1.	1.	E01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом	1000 м2 спланированной площади	1									
2.	2.	E11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3 подстилающего слоя	50									
3.	3.	E27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	4.	C15-0202-0001	Камень бортовой	м	1250								
		*											
5.	5.	E11-01-025-01	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2 покрытия	10								
6.	6.	E09-08-006-02	Установка садовых скамеек	1 шт.	8								
7.	7.	C25-3302-0001	Скамейки садовые	шт.	8								
		*											
			Объем: (8.0)*1.0										
			<i>Электроосвещение</i>										
8.	8.	E01-02-057-03	Разработка грунта вручную под фундамент опор	100 м3 грунта	0.06								
			Объем: 0.5*0.5*1*24										
9.	9.	E06-01-001-28	Устройство бетонных фундаментов-столбов	100 м3	0.06								
10.	10.	E33-01-016-01	Установка стальных опор однокосольных	т опор	1.8288								
11.	11.	Прайс.	Опора металлическая фонарь дизайнерского решения	шт	24								
12.	12.	E01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.035								

< 15 * 11 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160927) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4 (расширенная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	13.	E33-04-014-02	Установка светильников с лампами люминесцентными	светильник		24							
14.	14.	Прайс.	Светильник светодиодный уличный	шт.		24							
15.	15.	E01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 Объем: 250*0.5*0.5	100 м3 грунта		0.625							
16.	16.	E01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 Объем: 250*0.5*0.5	100 м3 грунта		0.625							
17.	17.	Ц08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6	100 м		4							
18.	18.	C27-0816-0001 *	Провод силовой алюминиевый АВВГ сечением 2*1,5мм2	м		400							
19.	19.	Ц08-02-412-06	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120	100 м		6.5							

< 15 * 11 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160927) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4 (расширенная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	20.	C27-0816-0001 *	Провод силовой алюминиевый АВВГ сечением (3*16+1*10)мм2	м	650								
21.	21.	E25-13-003-01	Монтаж станции электродренажной защиты	компл.	1								
22.	22.	С прайс листа.	Стоимость щитка		1								
23.	23.	С прайс листа.	Стоимость счетчика	шт	1								
24.	24.	С прайс листа.	Автоматические выключатели	шт	10								
<i>Озеленения</i>													
25.	25.	E47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 деревьев или кустарников	50								
26.	26.	С прайс листа.	Деревья разных пород и кустарников	шт	500								
<i>Статуя</i>													
27.	27.	E06-01-001-07	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 10 м3	100 м3 железобетон а в деле	0.084								
28.	28.	C10-0119-0045	Швеллеры № 12, сталь марки ВСтЗпс5	т	0.18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	29.	C03-0104-0001	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм		т		0.41736						
30.	30.	E15-04-048-01	Отделка фасадов текстурой	100 м2			0.56						
					отделяем								
					ой								
					поверхности								
31.	31.	C прайс листа.	Стоимость текстуры		кг		117.6						
32.	32.	C прайс листа.	Монументальная скульптура памятника Байзака баатыра		комплект		1						

. ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95
- по стр. 17, 19)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 -
по стр. 17, 19)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ
РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -
. МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80
- по стр. 1, 8, 12, 16; %=110.7 - по
стр. 2, 5; %=127.8 - по стр. 3;
%=94.5 - по стр. 9, 10, 27, 30;
%=105 - по стр. 13; %=72 - по стр.
15; %=108 - по стр. 21; %=103.5 -
по стр. 25)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 -
по стр. 1, 8, 12, 16; %=63.75 - по
стр. 2, 5; %=80.75 - по стр. 3;
%=55.25 - по стр. 9, 27; %=51 - по
стр. 10, 21; %=60 - по стр. 13;
%=38.25 - по стр. 15; %=76.5 - по
стр. 25; %=46.75 - по стр. 30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ -**

- . **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90
- по стр. 6)**
- . **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 -
по стр. 6)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
справочно**

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС

12

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)