

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Административное здание

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1-03

на Тепломеханическое оборудования

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	котел	2
2.	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе N=30кВт Tansu KBp 30 КБ(Т) "Tansu"		2
3.	Группа безопасности котла на 3 бар (3кгс/см2) "WATTS"	шт	2
4.	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	насос	2
5.	Насос циркуляционный для отопления G=1,63м3/час, H=8м вод ст, N=0,22кВт ALPHA 3L25-80 "GRUNDFOS"	шт	2
6.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3	бак	1
7.	Бак расширительный мембранный 80литров Reflex NG80	шт	1
8.	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1
9.	Фильтр с полифосфатным картриджем д.32 "ATLAS FILTRI"	шт	1
10.	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1
11.	Фильтр сетчатый д.32 FVF Danfoss	шт	1
12.	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м	т конструкций	0.115
13.	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12X18H10T (8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6.0 мм	10 м	0.5
14.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	23
15.	Кран шаровый латунный никелированный полнопроходной муфтовый д.32 EAGLE Danfoss	шт	20
16.	Предохранительный клапан (с расширенным сбросным отверстием) д.32	шт	1
17.	Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с пластмассовым затвором д.32 EAGLE Danfoss	шт	2
18.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2
19.	Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с пластмассовым затвором д.20 EAGLE Danfoss	шт	1
20.	Кран шаровый латунный никелированный полнопроходной муфтовый д.20 EAGLE Danfoss	шт	1
21.	Установка воздухоотводчиков	шт.	2
22.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0.1
23.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровод а	0.15
24.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровод а	0.25
25.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 E13 ТЧ Р1 п.1.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 При выполнении защитного покрытия в два слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149
26.	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 E13 ТЧ Р1 п.1.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 При выполнении защитного покрытия в два слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149
27.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.58
28.	Термоизоляционный слой: система K-FLEX AL Clad (до 150град.) толщ.40мм <i>Контрольно-измерительные приборы</i>	м3	0.598
29.	Штуцер для установки манометра и отборного устройства (КИП/З) ЗКЧ-46-70	шт	2
30.	Отборное устройство ТКЧ-3149-70	шт	2
31.	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пк Ру16	компл.	6

1	2	3	4
32.	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град. С в оправе	компл.	4
33.	Расширительная установка З-ЗКЧ-3-87	шт	2
34.	Теплообменник пластинчатый Huch EnTEC IC8Tx24	шт	1

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)