

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Административное здание

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1-04
на Водопровод и канализация

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. Водоснабжение (В1)

1.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	счетчик (водомер)	1
2.	Счетчики холодной воды МСД д.20мм	шт	1
3.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	1
4.	Клапан обратный подъемный муфтовой д.25мм	шт	1
5.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	16
6.	Кран шаровой регулирующий д.20 мм	шт	2
7.	Кран шаровой регулирующий д.15 мм	шт	14
8.	Гибкая подводка к приборам 0,8м	шт	11
9.	Гибкая подводка к приборам 1,0м	шт	3
10.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.09
11.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.12
12.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.33

Раздел 2. Горячее водоснабжение

13.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	7
14.	Кран шаровой регулирующий д.15мм	шт	7
15.	Установка смесителей для умывальника	10 шт.	0.5
16.	Установка смесителей для душа	10 шт.	0.1
17.	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	1
18.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.07
19.	Гибкая подводка к приборам 0,8м	шт	6
20.	Гибкая подводка к приборам 1,0м	шт	3

Раздел 3. Канализация

21.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
22.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.6
23.	Умывальник керамический овальный с сифоном	шт	6
24.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.4
25.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.07
26.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.6
27.	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.33

Составил: _____

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)