

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Административное здание

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1-06
на Отопление

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0.298
2.	Секции радиаторные	шт.	215
3.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	72
4.	Радиаторный терморегулятор угловой RTD-N-20 Danfoss	шт	36
5.	Радиаторный клапан угловой с дренаж. краном RLV-20 Danfoss	шт	36
6.	Установка воздухоотводчиков	шт.	36
7.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровод а	4.21
8.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровод а	0.5
9.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровод а	0.04
10.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровод а	4.75
11.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.3855

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)