

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Административное здание

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1-07

на Охранно-пожарная сигнализация

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	Прибор приемно-контрольный Гранд-Магистр на 6 зон	шт	1
2.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.	1
3.	Извещатель пожарный дымовой типа ИП 212 -63	шт	31
4.	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	31
5.	Извещатель пожарный тепловой типа ИП 101--1А-А1	шт	40
6.	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	40
7.	Извещатель пожарный ручной типа ИПР-535-28	шт	6
8.	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	6
9.	Оповещатель охранно-пожарный типа Октава-12	шт	5
10.	Световые настенные указатели для ламп накаливания	100 шт.	0.05
11.	Источник бесперебойного питания типа БПР 12/5	шт	1
12.	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.	1
13.	Устройство коммутационное УК-ВК	шт	1
14.	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.	1
15.	Кабель КПСЭнг- FRLS 1*2*0.75мм	м	381.48
16.	Кабель или провод питания сечением, мм2: 6	100 м кабеля или провода	3.74
17.	Миканал из ПВХ разм.10*10мм ТМР 10*10	м	158.1
18.	Миканал из ПВХ разм.15*17мм ТМС 15*17	м	44.88
19.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1.99
20.	Соединение на штык типа GM 15*17мм	шт	22
21.	Труба ПВХ Д=25мм	м	7
22.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25	100 м	0.07
23.	Саморез с дюбелем F 3.5*50	шт	813
24.	Держатель оцинкованный двухсторонний Д=26мм	шт	10

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)