

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Наружные сети электроснабжения

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-01

на Комплектно-трансформаторная п/ст КТП-63/10/0.4-91У1,В/вольтная линия 10кВ,низковольтная линия 0,4кв

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.117
2.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.078
3.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4	100 м3 уплотненног о грунта	0.078
4.	Стойка железобетонная дл.11м		5
5.	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	опора	2
6.	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	опора	1
7.	Песок природный для строительных работ	м3	2.9
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25	1000 шт.	0.415
9.	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	канало-кило метр трубопровод а	0.004

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10.	Комплектно-трансформаторная п/ст типа КТП-63-10/0,4кв	шт	1
11.	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА, установка оборудования	подстанция	1
12.	Трансформатор силовой ТМ-63 КВА	шт	1
13.	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т: до 1	шт.	1
14.	Сушка трансформаторного масла	т	0.62
15.	Заливка трансформаторов сухим трансформаторным маслом	т	0.62
16.	Выключатель автоматический типа ВА88-40-3Р-315А	шт	1
17.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 400	шт.	1
18.	Кабель медный АВВГ-нг сеч.3*50+1*35 мм2	м	66
19.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	0.65
20.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0.65
21.	Покрытие кабеля кирпичом, проложенного в траншее, одного кабеля	100 м кабеля	0.65
22.	Наконечник кабельный 50-16-19-АУХЛЗ	шт	2
23.	Провод стале-алюминиевый АС- 50мм2	м	577
24.	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 вручную	км линии (3 провода)	0.187
25.	Заделка концевая с термоусаживанием типа GUST 12/50/800-L12	шт	2
26.	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 70	шт.	2
27.	Изолятор ШФ 20	шт	22
28.	Колпачек К-6	шт	22
29.	Зажим типа ПС-2	шт	5
30.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160	100 м	0.6
31.	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм	100 м	0.28
32.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5	10 шт.	0.2

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)