

Стройка: Административное здание Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по ул.Алма-Алы №2а

Объект: Благоустройство территории

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 4-01
на Благоустройство территории

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	<i>Брусчатка</i>		
1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.326
2.	Балласт гравийно-песчаный	м3	39.74
3.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2 тротуара	3.5
4.	Брусчатка	м2	350
	<i>Бортовые камни</i>		
5.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Е27 ТЧ Р3 табл. п.3.8.1 Кмр=0,86 к расходу бетона Е27 ТЧ Р3 табл. п.3.8.2 Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	4.5
6.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0891
7.	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	22.833
8.	Камень бортовой БР 100*80	м	450

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)