

Стройка: БЛАГОУСТРОЙСТВО 1/4 ЧАСТИ ПАРКА С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ ИМ.Ж.БОКОНБАЕВА ГОРОДА КАРА-СУУ

Объект: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Ведомость объемов работ № 01-01-01

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество
1	2	3

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

1. E68-01-020-01 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	10.8
2. E27-02-005-01 (При демонтаже (разборке) металлических конструкций) Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона, 100 м3 лотка - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.65
3. T03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 1.52; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	130
4. E68-01-012-05 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.11
5. T03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	22

1	2	3
	- K2 = 1; K3 = 1.52; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	
6.	E59-01-003-01 Разборка металлических скамеек и урн,, 100 м решетки - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.65
7.	E59-01-003-01 Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	1.7
8.	T03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 1.52; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4.8
9.	E46-06-008-01 Разборка индивидуальных металлических конструкций с вывозкой /прим/Разборка детских аттракционов, шт - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	3
10.	E01-02-103-04 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см, 100 деревьев - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	0.2

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)