

Стройка: БЛАГОУСТРОЙСТВО 1/4 ЧАСТИ ПАРКА С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ ИМ.Ж.БОКОНБАЕВА ГОРОДА КАРА-СУУ

Объект: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

**Ведомость объемов работ № 02-02-02**

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.  
Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15**

*Деревья*

- 1. Е47-01-015-06 20  
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную в естественном грунте, 10 ям  
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1
- 2. Е47-01-009-02 20  
Посадка деревьев размером в ямы размером 0,3х0,3 м, 10 деревьев или кустарников  
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1
- 3. С04-0104-0020 200  
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, шт.  
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.34; К6 = 1

*Газон*

- 4. Е47-01-001-03 64.162  
Разбивка участка, 100 м2  
- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 1.34; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	E47-01-046-03 (10 см) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	64.162							
6.	E47-01-046-05 (-5см) На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4, 100 м2 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	-64.162							
7.	E47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	64.162							
<i>Цветник</i>									
8.	E47-01-049-01 (10 см) Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см, 100 м2 цветников - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	2.462							
9.	E47-01-049-02 На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-1, 100 м2 цветников - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	-4.92							
10.	E47-01-050-01 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов, 100 м2 цветников  - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	2.462							
11.	E47-01-050-02 На каждые 1000 штук высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-1, 100 м2 цветников  - K2 = 1.64; K3 = 1.52; K4 = 1.64; K5 = 1.34; K6 = 1	-2.462							
12.	С прайс листа. Портулак красный ,ипомея ,бархатка, шт .пакет	150							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.34; K6 = 1

**. ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. МАТЕРИАЛОВ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2, 4-11)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4-11)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС**

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)